

県立日南病院 病棟個室ユニットバス他修繕
内 訳

別紙 1

[illegible]

○1室あたりの修繕金額						
【H室】						
ユニットシャワー・トイレ	1418タイプ	1	式			
既設ユニットバス解体	1418タイプ	1	式			
ユニットバス廻り床補修	アスワン ロボフロア	1	式			
間仕切壁解体		1	式			
産廃費		1	式			
間仕切壁新設	軽鉄	15	m ²			
間仕切壁新設	ボード貼り	15	m ²			
間仕切壁新設	クロス貼り	15	m ²			
ソフト巾木		1	式			
木枠		1	式			
【H室】1室小計						
【I室】						
Pタイル	中程度	11	m ²			既設床の上
床ケン	既存ビニルタイル ベット跡凹凸ケン	1	式			
床見切り		1	式			
ソフト巾木	既設木製巾木撤去	10	m			
壁クロス貼り	既設クロスの上	24	m ²			下地処理共
天井クロス貼り	既設クロスの上	7	m ²			下地処理共
カーテンレール撤去再使用共						
【I室】1室小計						
【J室】						
クッションフロア	(株)マジックシーल्ズ ころやわフロア同等	11	m ²			既設床の上
床ケン	既存ビニルタイル ベット跡凹凸ケン	1	式			
床見切り		1	式			
ソフト巾木	既設木製巾木撤去	10	m			
壁クロス貼り	既設クロスの上	25	m ²			下地処理共
天井クロス貼り	既設クロスの上	10	m ²			下地処理共
カーテンレール撤去再使用共						
【J室】1室小計						

【K室】						
Pタイル	中程度	13	m ²			既設床の上
床ケレン	既存ビニルタイル ベット跡凹凸ケレン	1	式			
床見切り		1	式			
ソフト巾木	既設木製巾木撤去	7	m			
壁クロス貼り	既設クロスの上	19	m ²			下地処理共
天井クロス貼り	既設クロスの上	11	m ²			下地処理共
カーテンレール撤去再使用共						
【K室】 1 室小計						